

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : budynek C ul.Taborowa 33
BRANŻA : teletechniczna/elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 03.03.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.03.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1003-17	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr.rury do 40 mm 20	otw. otw.	 20.000	
				RAZEM	20.000
2	E 0508 0800- 04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
3	E 0508 0800- 04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 800	m m	 800.000	
				RAZEM	800.000
5	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 1100	m m	 1100.000	
				RAZEM	1100.000
7	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 900	m m	 900.000	
				RAZEM	900.000
8	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 600	m m	 600.000	
				RAZEM	600.000
9	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
10	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 600	m m	 600.000	
				RAZEM	600.000
11	KNR 5-08 0212-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
12	KNR 5-02 0301-01	Ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli o śr. do 40 mm o długości odcinków instalacyjnych 215 m na głębokości 0.8 m w gruncie kat. I-II 70	m m	 70.000	
				RAZEM	70.000
13	KNR 5-08 0811-02	Przedzwonienie przewodów 85	szt. szt.	 85.000	
				RAZEM	85.000
14	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 5-08 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
16	WŁASNY	Montaż stanowiska komputerowego z oprogramowaniem 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	WŁASNY	Montaż stanowiska komputerowego z oprogramowaniem (dyżurny wzo i Bil) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	WŁASNY	Podłączenie zasilania do kamer 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
19	WŁASNY	Montaż podłączenie i uruchomienie kamer w obudowach kulistych 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	WŁASNY	Montaż podłączenie i uruchomienie kamer w obudowach zewnętrznych 6	szt szt	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
21	WŁASNY	Montaż i podłączenie kontrolera 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	WŁASNY	Montaż i podłączenie kontrolera strefy 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
23	WŁASNY	Montaż i podłączenie kontrolera strefy 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	WŁASNY	Montaż i podłączenie kontrolera strefy 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
25	WŁASNY	Montaż i podłączenie czytników zbliżeniowych 20	szt szt	20.000	
				RAZEM	20.000
26	WŁASNY	Montaż i podłączenie klawiatur 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
27	WŁASNY	Montaż i uruchomienie blokad elektromagnetycznych do drzwi 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
28	WŁASNY	Oprogramowanie skd 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	WŁASNY	Montaż i podłączenie zasilaczy sieciowych 230V/12V 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
30	WŁASNY	Montaż i podłączenie zasilaczy sieciowych 230V/12V 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
31	WŁASNY	Montaż i podłączenie zasilaczy sieciowych 230V/12V 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
32	WŁASNY	Montaż i podłączenie zasilaczy sieciowych 230V/12V 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
33	WŁASNY	Montaż i podłączenie czujki DS 835 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
34	WŁASNY	Montaż i podłączenie czujki magnetycznej 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
35	WŁASNY	Montaż i podłączenie zewnętrznej czujki PIR wys.pow. 3 m 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
36	WŁASNY	Montaż i podłączenie krosownicy wizyjnej 1 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	WŁASNY	Montaż i podłączenie klawiatury do krosownicy wizyjnej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
38	WŁASNY	Montaż i podłączenie monitorów 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
39	WŁASNY	uruchomienie oprogramowania systemów 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
40	WŁASNY	szkolenie obsługi 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	WŁASNY	dokumentacja powykonawcza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000