

Rozbiórka sali "Judo"

ZAMÓWIENIE NR P DO SIWZ
SPR. NR 134/CiD/17/KC

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka sali "Judo"
ADRES INWESTYCJI : Raclawicka 132
INWESTOR : Komenda Główna Policji
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Domaniewska 36/38

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Jastrzębski
DATA OPRACOWANIA : 03.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka dachu			
1	KNR 4-04 d.1 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1210	m ² m ²	 1210.000	 1210.000
				RAZEM	1210.000
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-02 d.1 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
4	KNR 4-01 d.1 0429-05 analogia	Rozbiórka podsufitki 1210	m ² m ²	 1210.000	 1210.000
				RAZEM	1210.000
5	KNR 2-02 d.1 0613-03 analogia	Rozbiórka warstwy wełny mineralnej gr. 15cm 1210	m ² m ²	 1210.000	 1210.000
				RAZEM	1210.000
6	KNR 2 d.1 0604-02 analogia	Rozbiórka izolacji z folii polietylenowej paroprzepuszczalnej 1210	m ² m ²	 1210.000	 1210.000
				RAZEM	1210.000
7	KNP 01 d.1 0304-06.06 analogia	Rozbiórka mechaniczna konstrukcji dachu, koparka chwytakowa, łyżka 1m3 39,47	m ³ m ³	 39.470	 39.470
				RAZEM	39.470
8	KNR 4-04 d.1 0811-04	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 mm 27+108	szt. szt.	 135.000	 135.000
				RAZEM	135.000
9	KNR 2-02 d.1 1605-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
2		Rozbiórka ścian			
10	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 45	szt. szt.	 45.000	 45.000
				RAZEM	45.000
11	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 21	m ² m ²	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
12	KNR 4-04 d.2 0601-01 analogia	Przewracanie murów z cegły za pomocą koparki 192	m ³ m ³	 192.000	 192.000
				RAZEM	192.000
3		Rozbiórka podłóg i fundamentów			
13	KNR 2-01 d.3 0217-04 analogia	Rozbiórka konstrukcji podłogi wykonywana koparką podsiębierna 1210*0.3	m ³ m ³	 363.000	 363.000
				RAZEM	363.000
14	KNR 4-04 d.3 0303-03 analogia	Rozebranie ścian fundamentowych i stropów 150	m ³ m ³	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
15	KNR 2-01 d.3 0217-04 analogia	Wykopianie betonu ław fundamentowych koparkami podsiębiernymi 120	m ³ m ³	 120.000	 120.000
				RAZEM	120.000
4		Rozbiórka instalacji			
16	KNR 4-04 d.4 0704-01	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego 130	m m	 130.000	 130.000
				RAZEM	130.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4		Rozbiórka instalacji elektrycznych i sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Wywiezienie gruzu			
18 d.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		1150	m ³	1150.000	
				RAZEM	1150.000
6		Zasypanie i zagęszczenie wykopów			
19 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		985	m ³	985.000	
				RAZEM	985.000
20 d.6	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		985	m ³	985.000	
				RAZEM	985.000
21 d.6		Piasek na zasypkę	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Utylizacja odpadów			
22 d.7	kalk. własna	Oplata za przyjęcie materiałów do utylizacji	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000