

Warszawa, dnia 22.11.2013 r.

.....
(pieczęć)

ZAPYTANIE OFERTOWE
sprawa nr Cir-4506...../13

- 1. Zamawiający:**
Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150
Regon 012137495 NIP 521-31-72-762
- 2. Przedmiot zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie. Szczegółowy zakres został określony w załączonych opisach przedmiotu zamówienia branży elektrycznej i budowlanej oraz przedmiarach robót.
- 3. Termin realizacji zamówienia:**
16 grudnia 2013 r.
- 4. Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej KGP
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Wydział Inwestycji i Remontów BLP KGP
Małgorzata Prachnio tel. (22) 60-123-08.
Sławomir Gierak tel. (22) 60-116-47
- 5. Kryteria wyboru ofert:** Najniższa cena.
Po wyborze danej oferty z Oferentem zostanie podpisana umowa.
- 6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:**
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisywaniu umowy).
- 7. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:**
Wynagrodzenie ryczałtowe.
- 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został postawiony:**
- 9. Warunki gwarancji i rękojmi:**
36 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
- 10. Sposób przygotowania oferty:**
Oferta w formie pisemnej w języku polskim pt. „Remont pokrycia dachowego na budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie” Cir-4506...../13”.
Oferta powinna być wypełniona na druku – Formularz ofertowy (załącznik nr 2).

11. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.

12. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.11. 2013 r., fax (22) 60-118-50 lub e-mail: wirblp@policja.gov.pl do godz. 10⁰⁰.

- Załącznik nr 1** – przedmiary robót
- Załącznik nr 2** – formularz ofertowy
- Załącznik nr 3** – opisy przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4** – szkic dachu.

p.o DYREKTORA
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

podinsp. Konrad CHMIELEWSKI

K.K. Koibov

.....
(podpis, pieczęć p.o. Dyrektora BLP KGP)

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Orkana 14 Warszawa
INWESTOR : Komenda Główna Policji
ADRES INWESTORA : ul. Puławska 148/150\ 02-642 Warszawa
BRANŻA : BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa budynku biurowego - ul. Orkana 14 Warszawa - roboty budowlane					
1	45261000-4	Remont dachu			
d.1	KNR 4-01 0519-03 analogia stropodach	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2 - wyrównanie powierzchni istniejącego pokrycia dachowego 20 <ilość szacunkowa>	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
2	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2 w celu wyrównania podłoża 15.00	szt. szt.	 15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- usunięcie papy z koryt i odspojonego pasa papy na dachu hali sportowej- pierwsza warstwa - powierzchnia do 50 m2 R*1.1 19.26*1.0<koryto 1 szt> A (suma częściowa) 1.0*24 <pas papy na hali sportowej> B (suma częściowa)	m2 m2 m2 m2	 19.26 19.26 24.00 24.00	
				RAZEM	43.26
4	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - powierzchnia do 50 m2 (założono pokrycie 3 warstw. - do obmiaru zastosowano wsp. 2) R*1.1 poz.3A*2<wsp. dodatkowe 2 warstwy>	m2 m2	 38.52	
				RAZEM	38.52
5	KNR-W 4- 01 0804-07 analogia	Zerwanie wylewki cementowej w korycie 0.5*19	m2 m2	 9.50	
				RAZEM	9.50
6	KNR-W 4- 01 0803-01 analogia	Uzupełnienie warstwy cementowej z zatarciem na ostro w korycie z wyprofilowaniem spadków poz.5	m2 m2	 9.50	
				RAZEM	9.50
7	KNNR 3 0503-03 analogia	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy perfor. oraz papy wierchn.pokrycia na istn.pokryciu z papy, grubość papy wierzchniego krycia min. 5,2 mm) 17.26*21.64+2.00*6.96*2+3.00*6.96 -poz.3A<koryta spustowe>	m2 m2 m2	 422.23 -19.26	
				RAZEM	402.97
8	KNR 2-02 0602-03	Gruntowanie podłoża pod w/w pokrycie dachowe poz.7+poz.3	m2 m2	 446.23	
				RAZEM	446.23
9	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną podkładową poz.3A	m2 m2	 19.26	
				RAZEM	19.26
10	NNRNKB 202 0534-03 analogia	(z.V) Pokrycie koryt dachowych i pasa dachu nad salą sportową papą zgrzewalną nawierzchniową poz.3	m2 m2	 43.26	
				RAZEM	43.26
11	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejscowe naprawy tynków na kominach 2.4*4*0.8	m2 m2	 7.68	
				RAZEM	7.68
12	KNR 4-01 0524-08 analiza indywidualna	Demontaż wpustów dachowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR 4-01 0524-10 analogia	Uzupełnienie wpustów dachowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 9-14 d.1 0301-02	Obróbki z papy wpustów dachowych 0.50*0.50*4	m ² m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-02 d.1 0617-06 analogia	Uszczelnienie styków wyder kitem asfaltowym (22.20*2+3.10*2+19.70*2+2.10*2)*2*2 ((0.60+2.70)*2+(0.60+2.40)*2+(0.60+1.80)*2*2+(0.60+1.25)*2+(0.60+1.55)*2+(0.60+0.80)*2+(0.60+2.00)*2)*2*2 11.00*2	m m m	376.80 152.80 22.00	
				RAZEM	551.60
16	KNR 4-01 d.1 0205-03	Naprawa pęknięć czapek kominowych 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
17	KNR 4-01 d.1 0205-04	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych 16	miejsc. miejsc.	16.00	
				RAZEM	16.00
18	KNR 2-02 d.1 0602-09	Gruntowanie czapek kominowych ((0.80*2.90)+(0.80*2.60)+(0.80*2.00)*2+(0.80*1.45)+(0.80*1.75)+(0.80*1.00)+(0.80*2.20))+(1.00+1.00)*2*0.35	m ² m ²	14.12	
				RAZEM	14.12
19	KNR 9-14 d.1 0301-02	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą termozgrzewalną nawierzchniowej czapek kominów, 12.70+(1.00+1.00)*2*0.35	m ² m ²	14.10	
				RAZEM	14.10
20	KNR 4-01 d.1 1212-40 analogia	Malowanie farbą asfaltowo-kauzuczkową rur wywiewnych żeliwnych 0.70*6	m m	4.20	
				RAZEM	4.20
21	KNR 4-01 d.1 0532-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich - włązu dachowego z pokryciem kłapy z blachy ocynkowanej 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 4- d.1 01 0540-03	Naprawa obróbek blacharskich, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 45 <ilość szacunkowa>	m m	45.00	
				RAZEM	45.00
23	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatami za składowanie i utylizację na odległość do 20 km. poz.3*0.02+poz.5*0.03+poz.11*0.03	m ³ m ³	1.38	
				RAZEM	1.38

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL.ORKANA 8
INWESTOR : KGP
ADRES INWESTORA : UL.PUŁAWSKA 148/150

SPORZĄDZIK KALKULACJE : Andrzej Staśkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 2013

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013

Data zatwierdzenia

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
inż. Andrzej STAŚKIEWICZ
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr Wa 478/91, izbu MAZ/IE/0233/09

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-03 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	86 szt.		
				86.000	
				RAZEM	86.000
2	KNR 4-03 1138-05	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na uchwytych klejonych	32 szt.		
				32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 4-03 1137-04	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie betonowej	15 szt.		
				15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	124 m		
				124.000	
				RAZEM	124.000
5	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	53 m		
				53.000	
				RAZEM	53.000
6	KNR 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	197 m		
				197.000	
				RAZEM	197.000
7	KNR 5-08 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym 1,5 m	6 szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 5-08 0615-02	Montaż iglic z ostrzem odgromowym 3 m	2 szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-08 0601-05	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą	12 szt.		
				12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 5-08 0601-10	Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą	12 szt.		
				12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	18 szt.		
				18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	74 szt.		
				74.000	
				RAZEM	74.000
13	KNR 5-08 0618-02	Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wyotowych	36 szt.		
				36.000	
				RAZEM	36.000
14	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	6 szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 5-08 0702-07	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem do 2kg na stropie (1 mocow.)	12 szt.		
				12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 5-08 0806-06 24	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 1dm ³	24 szt.		
				24.000	
				RAZEM	24.000
17	KNR 4-03 0712-02	Wymiana osłon przewodów uziemiających do 2 m na cegle	6 szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	1 pomiar		
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar	1.000	
			.	RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		5	pomiar	5.000	
			.	RAZEM	5.000

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia

„Remont pokrycia dachowego na budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie”.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

a) Pełna nazwa Wykonawcy

.....
.....

b) Adres, nr telefonu, nr faksu

.....
.....

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie:

.....od daty podpisania umowy ,

za cenę całkowitą:

netto: zł., (słowniezł)

brutto: zł., (słowniezł)

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

3. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

4. Oświadczamy, że akceptujemy treść zawartą w zaproszeniu do złożenia oferty.

.....
(data)

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BRANŻA ELEKTRYCZNA

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie wymiany instalacji odgromowej w budynku przy ul. Orkana 8 w Warszawie.

Zakres prac - branża elektryczna :

- Demontaż istniejącej instalacji odgromowej: przewodów poziomych, przewodów odprowadzających , złączy kontrolnych, wsporników.
- Wywiezienie zdemontowanych elementów instalacji odgromowej na złom (druć, wsporniki, złącza)
- Montaż nowych przewodów poziomych , przewodów odprowadzających do złącza kontrolnego drutem Fe Zn \varnothing 8 mm, nowych wsporników , złączy.
- Montaż iglic odgromowych
- Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia oraz metryczki urządzenia piorunochronnego.
Do wykonania instalacji odgromowej należy zastosować drut ocynkowany o średnicy 8 mm.
Poprawność wykonania prac należy potwierdzić pomiarami.
Wykonać dokumentację powykonawczą na w/w prace.

Na wyżej wymienione roboty stanowiące przedmiot zamówienia należy sporządzić dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach

Dokumentację należy oprawić w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację.

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:


- pomiary rezystancji uziemienia
- metrykę urządzenia piorunochronnego
- rysunek powykonawczy
- atesty, certyfikaty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Remont pokrycia dachowego na budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie”
Branża budowlana

Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie obejmujący:

1. Rozebranie pokrycia dachowego w jednym korycie spustowym na budynku głównym i pasa nad salą sportową.
2. Uzupełnienie tynków na kominach.
3. Wykonanie napraw i obróbek czapek kominowych.
4. Obróbki blacharskie wjazdu dachowego z wymianą pokrycia z blachy.
5. Skucie istniejącego podłoża w korycie i wykonanie nowego z wyprofilowaniem prawidłowych spadków.
6. Remont pokrycia dachowego z zastosowaniem papy wentylacyjnej i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (o gr. nie mniejszej niż 5,2 mm) na włókninie z osnowy poliestrowej z gruntowaniem podłoża. Nad salą sportową i w jednym korycie ułożenie tylko papy wierzchniego krycia, w drugim korycie przewidziano krycie papą podkładową i wierzchniego krycia.
7. Uszczelnienie połączeń papy z obróbkami blacharskimi kitem asfaltowym.
8. Malowanie rur wywiewnych.
9. Oczyszczenie wpustów dachowych nad salą gimnastyczną.
10. Wymiana wpustów dachowych.
11. Wykonanie napraw starych obróbek blacharskich (ścian, kominów, naświetli) oraz napraw tynków ścian i kominów. Montaż listwy dociskowej obróbki papowej kominów i ścian.
12. Przedłożenie Zamawiającemu kopi dokumentów dopuszczających użyte materiały do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty itp.)
13. Uprzątnięcie terenu robót i wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki (papy, gruzu itp.).

Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia obszar robót w trakcie ich wykonywania w sposób uniemożliwiający zalanie budynku wodami opadowymi.

WYDZIAŁ PRACOWNI REMONTÓW KGP
KUMENDY POLICJI
KUMENDY POLICJI

mgr inż. *Mateusz* PRACHNIO
Uprawnienie do wykonywania robót budowlanych
bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanej
Niewielkiej Wz-275/02

