

Warszawa, dnia 25.11.2013 r.

.....
(pieczęć)

ZAPYTANIE OFERTOWE
sprawa nr Cir-45.78...../13

1. **Zamawiający:**
Komenda Główna Policji
02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150
Regon 012137495 NIP 521-31-72-762
2. **Przedmiot zamówienia:**
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie.
Szczegółowy zakres został określony w załączonych opisach przedmiotu zamówienia branży elektrycznej i budowlanej oraz przedmiarach robót.
3. **Termin realizacji zamówienia:**
16 grudnia 2013 r.
4. **Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:**
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej KGP
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Wydział Inwestycji i Remontów BLP KGP
Małgorzata Prachnio tel. (22) 60-123-08.
Sławomir Gierak tel. (22) 60-116-47
5. **Kryteria wyboru ofert:** Najniższa cena.
Po wyborze danej oferty z Oferentem zostanie podpisana umowa.
6. **Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń:**
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert (dostarczyć przy podpisywaniu umowy).
7. **Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:**
Wynagrodzenie ryczałtowe.
8. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został postawiony:**
9. **Warunki gwarancji i rękojmi:**
36 miesięcy na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez strony protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
10. **Sposób przygotowania oferty:**
Oferta w formie pisemnej w języku polskim pt. „ Remont rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie ”
Cir-45.78./13”.
Oferta powinna być wypełniona na druku – Formularz ofertowy (załącznik nr 2).

11. Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.

12. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 27.11..... 2013 r., fax (22) 60-118-50 lub e-mail: wirblp@policja.gov.pl 00 9. 16⁰⁰

- Załącznik nr 1 – przedmiary robót
- Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
- Załącznik nr 3 – opisy przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 4 – szkic dachu.

p.o. DYREKTORA
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

[Podpis]
podinsp. Konrad CHMIELEWSKI

.....25.11.2013.....
(podpis, pieczęć p.o. Dyrektora BLP KGP)

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont rynien i rur spustowych z usunięciem odparzonych tynków
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Barcicka 52/56
INWESTOR : Biuro Logistyki Policji KGP
ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Domaniewska 36/38
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-26 0101-01 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - tynki odparzone na północnej elewacji	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
2	KNR AT-32 0501-05 analogia	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie poz.1	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR-W 3 0511-03 analogia	Wymiana uszkodzonych rynien z tworzyw na rynny z tworzyw sztucznych śr.125 mm z zastosowaniem łączników z zaciskami - bez kosztów rynajzy	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 0-15II 0529-03 analogia	Wymiana rury spustowej z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm - rura z 3 kolankami	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia pasów nadrynnowych, z blachy ocynkowanej (szer. 35 cm) 4*0.35	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
6	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-03	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych- usunięcie z pasa nadrynnowego	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	NNRNKB 202 0534-03 analogia	(z.V) Pokrycie papą zgrzewalną nawierzchniową pasa nadrynnowego	m ²		
		poz.6	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-02 0524-01 analogia	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe regulacja ułożenia z wyprowadzeniem prawidłowych spadków oraz czyszczenie. Do kalkulacji przyjęto tylko robocizną ze wsp. 0,5 nez kosztów materiałów 47.6*2+16.5*4	m		
			m	161.200	
				RAZEM	161.200
9	KNR 0-15II 0528-03 analogia	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm wymiana elementów różnych- 32 szt - robocizna ze wsp.0,5. Do materiałów przyjęć tylko: złączki rynnowe 13 szt, narożniki zewnętrzne 8 szt, łeje spustowe (wyloty) 11 szt. 32	szt		
			szt	32.000	
				RAZEM	32.000
10	KNR 4-01 0108-19 0108-20 analogia	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z opłatami za składowanie i utylizację na odległość do 20 km.	m ³		
		poz.1*0.03+poz.5*0.01<łącznie z papą>*0.25<zanieczyszczenia rynien, rynny, rury spustowe>	m ³	0.754	
				RAZEM	0.754
11	wycena indywidualna	Praca podnośnika kosowego - przy skuwaniu tynków i wykonywaniu obrzutu	mg		
		<rg z poz 1+2 i 3 godz. na dojazd>4.5+5+3	mg	12.500	
				RAZEM	12.500

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DEMONTAŻ I MONTAŻ OGRZEWANIA RYNIEN I WYPUSTÓW DACHOWYCH
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL.BARCICKA 52/56 BUD B
INWESTOR : KGP
ADRES INWESTORA : UL.PUŁAWSKA 148/150
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Staśkiewicz
DATA OPRACOWANIA : Listopad 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero | 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Listopad 2013

Data zatwierdzenia

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

inż. Andrzej STAŚKIEWICZ
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr Wa 478/91, izba I.AZ/AE/0236/09

PRZEWODY GRZEJNE DEMONTAZ I MONTAZ PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 5 0213-04	Demontaż i ponowny montaż instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych obmiar = 230 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.136*1.5=0.204r-g/m	r-g	46.9200	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2.5%(od M)	%	2.5000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
2	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) obmiar = 5 prób.	prób.					
1*		-- R -- robocizna 0.27r-g/prób.	r-g	1.3500	0.000	0.00		
Razem z narzutami:					0.000			
3	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia-obwód zasilający obmiar = 2 pomiar	po- mia- r					
1*		-- R -- robocizna 1.3r-g/pomiar	r-g	2.6000	0.000	0.00		
Razem z narzutami:					0.000			
4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia-obwód grzewczy obmiar = 6 pomiar	po- mia- r					
1*		-- R -- robocizna 1.3r-g/pomiar	r-g	7.8000	0.000	0.00		
Razem z narzutami:					0.000			
5	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) obmiar = 2 prób.	prób.					
1*		-- R -- robocizna 0.33r-g/prób.	r-g	0.6600	0.000	0.00		
Razem z narzutami:					0.000			

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 65.1% od (R, S)				
RAZEM				
ZYSK [Z] 11.2% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

.....
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia

„Remont rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie”.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

a) Pełna nazwa Wykonawcy

.....
.....

b) Adres, nr telefonu, nr faksu

.....
.....

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie:

.....od daty podpisania umowy ,
za cenę całkowitą:

netto: zł., (słowniezł)

brutto: zł., (słowniezł)

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.

3. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

4. Oświadczamy, że akceptujemy treść zawartą w zaproszeniu do złożenia oferty.

.....
(data)

.....
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie”

Branża budowlana

Przedmiotem zamówienia jest remont rynien i rur spustowych wraz z robotami towarzyszącymi na budynku B przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie obejmujący:

1. Wymianę uszkodzonej rury spustowej $\Phi 110$ mm (dł. ok. 3 m i 3 kolanka) odprowadzającej wodę z nadbudówki od strony ul. Twardowskiej,
2. Wymianę rynien z uszkodzeniami (pęknięcia, wyszczerbienia). Łączna długość elementów do wymiany wynosi około 8 m.
3. Wymiana zużytych technicznie i uszkodzonych sztucerków na rury spustowe (elementów rynny z połączeniem z rurą spustową) w ilości 11 szt.,
4. Wymiana części złączek rynien – do wymiany 13 szt,
5. Wymiana narożników zewnętrznych rynien – do wymiany 8 szt.
6. Wymiana pasa nadrynnowego z blachy ocynk. szer. 35 cm na odcinku około 4 m. Powyższe związane jest z koniecznością rozebrania pasa papy i ułożenie nowej (ok. 4 m²).
7. Skucie odparzonych tynków (elewacja północna przy rurach spustowych) i wykonanie obrzutu z zaprawy cementowej celem częściowego zabezpieczenia przed dalszą degradacją. Roboty możliwe do wykonania z podnośnika lub przy zastosowaniu technik alpinistycznych. Przed przystąpieniem do usuwania odspojonych tynków należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem kamery zamocowane na elewacji.
8. Wykonanie oczyszczenia i regulacji rynien.
9. Uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót – usunięcie i wywiezienie materiałów rozbiórkowych i zanieczyszczeń z rynien.

Rynny i rury spustowe z nadbudówki na dach wykonane zostały z PCV w systemie Marley.

Prace będą wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia obszar robót w trakcie ich wykonywania w sposób uniemożliwiający zalanie budynku wodami opadowymi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Demontaż i ponowny montaż przewodów grzejnych samoregulujących w rynnach i rurach spustowych w związku naprawą rynien w budynku B w obiekcie KGP przy ul. Barcickiej 52/56 w Warszawie.

Rynny i rury spustowe w budynku B wyposażone są w instalację przeciwołodzienną rynien i rur spustowych. Zastosowano przewody grzewcze typu Ice Protektor firmy „Luxbud” z odpowiednimi czujnikami i regulatorami.

W celu wymiany rur spustowych, rynien, sztuczerów na rury spustowe, złączek rynien należy:

- sprawdzić poprawność działania ogrzewania rynien
- odłączyć przewody grzewcze od zasilania
- zdemontować przewody grzewcze samoregulujące z czujnikami
- zamontować w/w przewody w rynnach i rurach spustowych po wykonaniu prac naprawczych w budynku.
- sprawdzić poprawność działania przewodów po załączeniu. Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji dla dwóch linii zasilających i dwóch linii grzewczych. Wykonać sprawdzenie i pomiary działania wyłącznika różnicowo-prądowego, zapewniającego dodatkową ochronę od porażen .
- w przypadku stwierdzenia uszkodzeń i usterek podczas montażu ogrzewania należy je usunąć.
- należy sprawdzić działanie nastaw termostatów i regulatorów.

WYDZIAŁ INWESTYCYJNY I REMONTÓW KGP
BIURO LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

inż. Andrzej STASKIEWICZ
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji urządzeń elektrycznych
Nr Wa 478/91, Izba KRSZ/IE-0233/09