

### Opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania: **Prace budowlane i instalacyjne dla obiektu Olszewska 6 w Warszawie**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z wykonaniem :

1. Dla obiektu Komendy Głównej Policji w Warszawie przy ul. Olszewskiej 6

- Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi antywłamaniowych w kl. C do portierni oraz wyposażenie ich w kontrolę dostępu i wideo-domofon
- Dostawa i montaż głównych zewnętrznych drzwi wejściowych antywłamaniowych w kl. C do budynku biurowo-technicznego oraz wyposażenie ich w kontrolę dostępu
- Dostawa i montaż automatycznej bramy wjazdowej sterowanej pilotem i furtki

#### *Branża budowlana*

- Drzwi antywłamaniowe w klasie C:
  - Wykonanie demontażu drzwi istniejących
  - Wykonanie wszelkich prac budowlanych w celu dostosowania istniejących otworów do potrzeb nowych drzwi antywłamaniowych, łącznie z wykonaniem nadproży stalowych
  - Montaż nowych atestowanych drzwi
  - Wykonanie wszelkich prac związanych obrobieniem zamontowanych futryn wraz z otworzeniem uszkodzonych elewacji i wew. wypraw tynkarskich
  - Malowanie wykonanych obróbek
  - Przed zamówieniem drzwi wykonawca przedstawi wzornik możliwej kolorystyki drzwi w celu wyboru koloru drzwi przez zamawiającego
- Brama i furtka:
  - Bramę należy wykonać jako rozwierną dwuskrzydłową wyposażoną w siłowniki umożliwiające automatyczne otwieranie przy pomocy pilota.
  - W przypadku awarii zasilania elektrycznego napędów lub samych napędów brama musi mieć możliwość otwierania ręcznego
  - Furtkę należy wykonać jako rozwierną
  - Brama i furtka wizualnie i konstrukcyjnie musi być dostosowana do istniejącego ogrodzenia
  - Brama i furtka muszą być wyposażone w odpowiednie atestowane zamki i urządzenia umożliwiające zamknięcie ich na stałe

- Zabezpieczenie antykorozyjne bramy i furtki należy wykonać po rzez cynkowanie ogniowe i malowanie w kolorze dostosowanym do istniejącego ogrodzenia
- Prace rozbiórkowe i demontażowe
- Należy zdemontować kostkę brukową w zakresie niezbędnym do wykonania prac rozbiórkowych a następnie odtworzyć ją z uwzględnieniem warstw odpowiedniej podbudowy i jej zagęszczenia
  - Istniejące murowane słupki bramy i furtki należy rozebrać łącznie z fundamentami
- Prace związane wykonaniem fundamentów, słupków do bram i furtki
- Fundamenty należy wykonać jako żelbetowe z betonu towarowego wodoodpornego C20/25 W8 i stali zbrojeniowej BSt 500.
  - Słupki do bramy i furtki w obiekcie Olszewska 6 można wykonać jako żelbetowe tynkowane lub murowane z bloczków betonowych tynkowanych z zachowaniem istniejącego kształtu

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie rysunków wykonawczych z niezbędnymi obliczeniami na wszelkie prace konstrukcyjne. Rysunki muszą być wykonane i potwierdzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca przedstawi rysunki do akceptacji zamawiającemu. Pisemna akceptacja dokumentacji rysunkowej ze strony zamawiającego umożliwia wykonawcy rozpoczęcie prac konstrukcyjnych.

Wszelkie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie świadectwa i certyfikaty zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania przedstawicielowi zamawiającego **wszelkich prac zanikowych** w celu potwierdzenia ich prawidłowego wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za założenie i prowadzenie dziennika obmiarów.

Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą w 3 kpl.

### *Branża elektryczna*

#### Drzwi antywłamaniowe w klasie C

Drzwi do portierni i drzwi wejściowe do budynku należy objąć dwustronną kontrolą dostępu w systemie INet Seven stosowanym w obiektach KGP.

W obiekcie brak jest funkcjonującego systemu kontroli dostępu dlatego należy zamontować stanowisko komputerowe z monitorem i oprogramowaniem Windows XP oraz oprogramowaniem I/NET Seven SEAT .Proponowana lokalizacja stanowiska komputerowego w pom.102 .

W pomieszczeniu portierni należy zamontować videodomofon : Kasetę rozmowną

z kamerą na zewnątrz oraz monitor wewnątrz do obsługi przez dyżurnego. Videodomofon o parametrach nie gorszych niż firmy URMET lub COMAX.

#### Brama Olszewska 6

Należy wykonać podłączenie napędu bramy z rozdzielni w pomieszczeniu portierni. Bramę należy wyposażać w fotokomórki, lampę sygnalizacyjną, piloty- wykonać odpowiednie przewodowanie.

Na w/w prace należy wykonać dokumentację powykonawczą zawierającą rysunki powykonawcze, pomiary, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały.

Dokumentację należy wykonać w 3 egzemplarzach.

STARSZY SPECJALISTA  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI  
BIURA LOGISTYKI POLICJI KGP

*Robert CZAJKOWSKI*  
Robert CZAJKOWSKI  
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej Wa-349/01  
nr członkowski MOiB MAZ/BO/341502