

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenie Dyżurnego - konstrukcja lekka H=2,7 m  
ADRES INWESTYCJI : W-WA UL.BARCICKA 52/56  
INWESTOR : KOMENDA GŁÓWNA POLICJI  
ADRES INWESTORA : 02-642 Warszawa; ul. Domaniewska 36/38  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Staśkiewicz  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2016

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
kwiecień 2016

Data zatwierdzenia

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP  
BIURO LOGISTYKI POLICJI  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

*inż. Andrzej STAŚKIEWICZ*  
Uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi  
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  
Nr Wg 478/91, 1000/01/AZJF-0238409

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		<b>Pomieszczenie dyżurnego</b>						
1.1	KNR-W 2-02 1040-05 ana- logia	wykonanie pomieszczenia w technologii ścian "gizetowych" z wypełnieniem ścian z płyt LPV gr. 18 mm o wymiarach 6x3,0 m z drzwiami szer 90 cm, wysokości maksymalnej 2,7 m z usztywnieniem górnym z profilu okalającego 46x46 mm bez kotwienia górnego do stropu. Dokumentacja powykonawcza. obmiar = 48.600 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 2.06 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	100.116	0.000	0.00		
2*		-- M -- silikon 0.1 kg/m <sup>2</sup>	kg	4.860	0.000		0.00	
3*		pienka poliuretanowa 0.24 kg/m <sup>2</sup>	kg	11.664	0.000		0.00	
4*		kolki rozporowe 2.4 szt./m <sup>2</sup>	szt.	116.640	0.000		0.00	
5*		listwy maskujące 0.95 m/m <sup>2</sup>	m	46.170	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 15 %(od M2+M3+M4+M5)	%	15.000	0.000		0.00	
7*		ścianki aluminiowe 1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	48.600	0.000		0.00	
8*		-- S -- wyciąg 0.05 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.430	0.000			0.00
9*		środek transportowy 0.06 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	2.916	0.000			0.00
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie dyżurnego			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS			
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł