

Roboty związane z remontem ogrodzenia
obiektu KGP

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Obiekt KGP
INWESTOR : Komenda Główna Policji
DATA OPRACOWANIA : 2016-07-01

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-07-01

Data zatwierdzenia

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP
BIURA LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

[Signature]
mgr inż. Sławomir GIERAK

Uprawniona do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
MAZOWIEC/05; nr członkowski MOIB MAZK/0112

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Remont obiektu KGP - Ogrodzenie								
1	KNR-W 2-02 0103-06	Przemurowanie spękanej ściany ogrodzenia przedmiar = 20 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 3.91 r-g/m ²	r-g	78.2000	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 200.6 szt/m ²	szt	4012.0000	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.143 m ³ /m ²	m ³	2.8600	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 2-02 0103-06	Wymurowanie słupka ogrodzenia przedmiar = 0.3 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 3.91 r-g/m ²	r-g	1.1730	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 200.6 szt/m ²	szt	60.1800	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.143 m ³ /m ²	m ³	0.0429	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 2-02 0103-05	Przemurowanie spękanej ściany ogrodzenia przedmiar = 3.6 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 3.11 r-g/m ²	r-g	11.1960	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 150.3 szt/m ²	szt	541.0800	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.106 m ³ /m ²	m ³	0.3816	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 2-02 0125-01	Wykonanie gzymsu na ścianie ogrodzenia przedmiar = 30 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.31 r-g/m	r-g	9.3000	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 4 szt/m	szt	120.0000	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.003 m ³ /m	m ³	0.0900	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

kosztorys na ogrodzenie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR-W 2-02 1805-01	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach ceglanych 51x51 cm o wysokości do 1.0 m nad gotowym cokołem przedmiar = 5 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 4.26 r-g/szt.	r-g	21.3000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
	Koszty pośrednie [Kp] 67.2% od (R+S)				
RAZEM					
	Zysk [Z] 12.4% od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł