
PRZEDMIAR- zad. nr 1

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń do wymagań użytkownika w obiekcie KGP przy ul. Wisniowej 58
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Wiśniowa 58
INWESTOR : Komenda Główna Policji
ADRES INWESTORA : ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
BRANŻA : elektryczna i teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Staśkiewicz

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP
BIURO LOGISTYKI POLICJI
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

inż. Andrzej STASKIEWICZ
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr Wa 47891, izba MAZAJE:0238/09

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Instalowanie okablowania komputerowego CPV 45314320-0						
1	KNR 4-03 1120-08	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 10 mm ²	szt.	5	0.00	0.00
2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	16+48 = 64.00	0.00	0.00
3	KNR 4-03 1132-06	Demontaż sygnalizatorów świetlnych o 2 światłach	szt.	3	0.00	0.00
4	KNR 4-03 1119-02	Demontaż przewodów kabełkowych instalacyjnych ułożonych w kanale	m	50	0.00	0.00
5	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wylącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	2	0.00	0.00
6	KNR 4-03 1129-01 analogia	Demontaż kaset podłogowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.	6	0.00	0.00
7	KNR-W 5-08 0115-04	Demontaż i montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 130 mm na podłożu innym niż beton	m	3	0.00	0.00
8	KNR-W 5-08 0115-01	Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym	m	3	0.00	0.00
9	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania	szt.	30	0.00	0.00
10	KNR AT-13 0109-06	Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 400 mm	m	30	0.00	0.00
11	KNNR 5 1105-09	Pokrywy koryt przykręcane	m	30	0.00	0.00
12	KNNR 5 0111-06	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże inne niż betonowe	m	22	0.00	0.00
13	KNR AT-13 0103-02	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 1/2 cegły, śr. rury do 40 mm - przepusty w ścianach	szt.	4	0.00	0.00
14	KNNR 5 0111-07	Kanał instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa	m	22	0.00	0.00
15	KNNR 5 0103-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na betonie	m	30	0.00	0.00
16	KNR 5-08 0401-22 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - puszki podłogowe	aparat	12	0.00	0.00
17	KNNR 5 0303-10	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach-montaż florbox	szt.	6	0.00	0.00
18	KNNR 5 0303-10	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach-analogicznie wymiana florbox	szt.	6	0.00	0.00
19	KNNR 5 0209-04	Przewody kabełkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach	m	360+2100 = 2460.00	0.00	0.00
20	KNNR 5 0212-01	Przewody kabełkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	30	0.00	0.00
21	KNNR 5 0203-01	Przewody kabełkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m	20	0.00	0.00
22	KNR AT-14 0103-01	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel miedziany	m	72	0.00	0.00
23	KNR AT-14 0103-08	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych - dodatek za przeciąganie na wysokości powyżej 2,0 m	m	72	0.00	0.00
24	KNNR 5 0303-03	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm dla przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.	30	0.00	0.00
25	KNNR 5 0303-03	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm dla przewodów o przekroju do 4 mm ²	szt.	20	0.00	0.00
26	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	120	0.00	0.00
27	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	18	0.00	0.00
28	KNR AT-14 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.	72	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29	KNR AT-14 0107-06	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym	szt.	72	0.00	0.00
30	KNR AT-14 0107-05	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda	szt.	72	0.00	0.00
31	KNR AT-14 0105-01	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP	szt.	72	0.00	0.00
32	KNR AT-14 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	72	0.00	0.00
33	ZN-97/TP S.A. 039 0902-01	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną (1 zmierzony światłowod)	odc.	1	0.00	0.00
34	ZN-97/TP S.A. 039 0902-02	Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną (każdy następny zmierzony światłowod)	odc.	23	0.00	0.00
35	KNR AT-14 0110-01	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących wys. 24U 600x600	kpl.	1	0.00	0.00
36	KNR AT-14 0110-03	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.	1	0.00	0.00
37	KNR AT-14 0110-05	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy	kpl.	2	0.00	0.00
38	KNR AT-14 0110-04	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.	2	0.00	0.00
39	KNR AT-14 0110-05	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"	kpl.	6	0.00	0.00
40	KNNR 5 0404-03	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg-napięcia gwarantowanego w pok nr 138	szt.	1	0.00	0.00
41	KNNR 5 0203-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm ² wciągane w kanały zamknięte- Zasilanie rozdzielni napięcia gwarantowanego	m	106	0.00	0.00
42	KNNR 5 0404-01	Tablica rozdzielcze o masie do 10 kg-Tablica oświetlenia i gniazd ogólnego przeznaczenia z wyposażeniem w pok 122A	szt.	1	0.00	0.00
43	KNR 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16, RL22 o śr. do 47 mm w cegle	m	5	0.00	0.00
44	KNR 5 0101-05	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	5	0.00	0.00
45	KNNR 5 0203-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m	15	0.00	0.00
46	KNR AT-14 0106-01	Montaż przełącznic światłowodowych ze złączami LC(jedna w pom.138, druga w pom. nr 212)	szt.	2	0.00	0.00
47	KNR AT-14 0102-02	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel światłowodowy	m	95	0.00	0.00
48	KNR AT-14 0101-07	Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel	m	24	0.00	0.00
49	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego 12 włókien w kasetach światłowodowych	szt.	24	0.00	0.00
50	KNR AT-14 0108-01 0414/ES/ST p. 2,3	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"	szt.	1+2 = 3.00	0.00	0.00
51	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-2m-kolor czerwony	szt.	36	0.00	0.00
52	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-8m	szt.	24	0.00	0.00
53	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej- 2m -kolor szary	szt.	96	0.00	0.00
54	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej-dl 4m-kolor szary	szt.	12	0.00	0.00
55	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.	12	0.00	0.00
56	KNR AT-15 0119-04	Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej-podwójny patchcord wielomodowy LC/LC (2x10m)	szt.	2	0.00	0.00
57	KNR AT-15 0119-04	Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej-podwójny patchcord wielomodowy LC/LC (2x5m)	szt.	2	0.00	0.00
58	KNR 4-01 0323-02	Analogia.Uszczelnianie przebić	szt.	4	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
59	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	2	0.00	0.00
60	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	15	0.00	0.00
61	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1	0.00	0.00
62	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	1	0.00	0.00
63	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	1	0.00	0.00
64	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba)	prób.	137	0.00	0.00
65	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	1	0.00	0.00
66		Dokumentacja powykonawcza	kpl	1	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł