

## PRZEDMIAR - zad. nr 2

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń do wymagań użytkownika w obiekcie KGP przy ul. Wiśniowej 58  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Wiśniowa 58  
INWESTOR : Komenda Główna Policji  
ADRES INWESTORA : ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa  
BRANŻA : elektryczna i teletechniczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Staśkiewicz

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP  
BIURA LOGISTYKI POLICJI  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

*inż. Andrzej STAŚKIEWICZ*  
Uprawnienia budowlane  
do kierowania robotami budowlanymi  
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych  
Nr Wa 478/91, Izba MAZ/UE/0238/09

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.  | Podstawa wyceny                 | Opis  | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|---------------------------------|---|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1  | 2                               | 3   | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| <b>ROZBUDOWA SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU W POM. 122A WISNIOWA</b> |                                 |   |                |       |         |                    |
| 1  | KNR AL-01<br>0302-01            | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 2  | KNR AL-01<br>0112-01            | Montaż obudowy kontrolera z transformatorem   | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 3  | KNR AL-01<br>0112-01            | Montaż zasilacza zwory elektromagnetycznej  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 4  | KNR AL-01<br>0203-01            | Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchnio-<br>wa  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 5  | KNR-W 5-08<br>0308-04           | Montaż na gotowym podłożu przycisku ewakuac.przez przykręcenie  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 6  | KNR AL-01<br>0304-04            | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagnetyczna  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 7  | KNR AL-01<br>0201-01            | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni   | szt.           | 2     | 0.00    | 0.00               |
| 8  | KNR AL-01<br>0208-03            | Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 9  | KNR AL-01<br>0208-03            | Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 10   | KNR AL-01<br>0108-02            | Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 11   | KNR AL-01<br>0304-01            | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - analogicznie przycisk wezwań  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 12   | KNR AL-01<br>0304-06            | Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi   | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 13   | KNR 4-03<br>1003-11             | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm                | otw.           | 2     | 0.00    | 0.00               |
| 14   | KNR 4-03<br>1003-06             | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm                    | otw.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 15   | KNR-W 5-08<br>0115-01           | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podłożu betonowym  | m              | 8     | 0.00    | 0.00               |
| 16   | KNR-W 5-08<br>0226-01           | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych FTPkat5           | m              | 24    | 0.00    | 0.00               |
| 17   | KNR-W 5-08<br>0226-01           | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych OMY 2x1           | m              | 20    | 0.00    | 0.00               |
| 18   |                                 | Uruchomienie ,zmiany w grafikach, testy systemu   | n-g            | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 19   | kalkulacja własna               | Dokumentacja powykonawcza   | kpl.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 20   | KNR-W 5-08<br>0401-08           | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat         | 8     | 0.00    | 0.00               |
| 21   | KNR-W 5-08<br>0226-01           | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych                   | m              | 20    | 0.00    | 0.00               |
| 22   | KNR-W 5-08<br>0406-01           | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 23   | KNR-W 5-08<br>0406-02           | Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy  | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 24   | KNR-W 2-02<br>1040-01 -analogia | Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C3 , odporność ogniowa EI30, jednoskrzydłowe 100x210  | m <sup>2</sup> | 2.1   | 0.00    | 0.00               |
| 25   | KNR-W 2-02<br>1040-01 -analogia | Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C2, jednoskrzydłowe 90x210  | m <sup>2</sup> | 1.9   | 0.00    | 0.00               |
| 26   | KNR 4-01<br>0711-02             | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)                      | m <sup>2</sup> | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 27   | KNR-W 2-02<br>1510-07           | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem                                      | m <sup>2</sup> | 1     | 0.00    | 0.00               |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>              |                                 |   |                |       |         | <b>0.00</b>        |

Słownie: zero i 00/100 zł