

PRZEDMIAR- zad .nr 3

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń do wymagań użytkownika w obiekcie KGP przy ul. Wisniowej 58 - wymiana podłogi technicznej w pomieszczeniu nr 118
ADRES INWESTYCJI : ul. Wiśniowa 58 w Warszawie.
INWESTOR : Komenda Główna Policji
ADRES INWESTORA : ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

mgr inż. Paweł Jastrzębski
Kierownictwo budowlane, do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
nr MAZ/0485/POK/14, nr MAZ/0051/WBKb/15

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Podłoża i posadzki								
1		Demontaż podłogi technicznej (podniesiona o 36cm) systemowa, wymiary płyty 600x600x32,5mm, z wywiezieniem i utylizacją. przedmiar = 46.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2 r-g/m ²	r-g	92.000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000
2		Podłoga techniczna (podniesiona o 30cm) systemowa, dla serwerowni i pomieszczeń - płyta podłogowa wykonana z lekkiego betonu, wykończona na obrzeżach rynną stalową. Każda płyta podłogowa wzmocniona stalową siatką (kratownica z drutu o grubości 1mm), wymiary płyty 600x600x32,5mm; wykończenie: wykładzina PVC w wersji antyelektrostatycznej, przewodzącej, izolacyjnej, klasa odporności ogniowej: niepalna - F60 przedmiar = 46.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- Robocizna 2 r-g/m ²	r-g	92.000	0.000	0.00		
2*		-- M -- Podłoga techniczna (podniesiona o 30cm) systemowa, dla serwerowni i pomieszczeń - płyta podłogowa wykonana z lekkiego betonu, wykończona na obrzeżach rynną stalową. Każda płyta podłogowa wzmocniona stalową siatką (kratownica z drutu o grubości 1mm), wymiary płyty 600x600x32,5mm; wykończenie: wykładzina PVC w wersji antyelektrostatycznej, przewodzącej, izolacyjnej, klasa odporności ogniowej: niepalna - F60 1.1 m ² /m ²	m ²	50.600	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:						0.000	0.000	0.000
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł