

**Roboty związane z remontem ogrodzenia  
obiektu KGP**

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Obiekt KGP  
INWESTOR : Komenda Główna Policji

DATA OPRACOWANIA : 2016-07-01

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-07-01

Data zatwierdzenia

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW KGP  
BIURA LOGISTYKI POLICJI  
KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

*[Signature]*  
mgr inż. Sławomir GIERAK

Upoważnienie budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie siec  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
MAZ/0160/OWOE/06; nr członkowski MOIB MAZ/6016/06

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Remont obiektu KGP - Ogrodzenie</b>								
1	KNR-W 2-02 0103-06	Przemuirowanie spkanej ściany ogrodzenia przedmiar = 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 3.91 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	78.2000	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 200.6 szt/m <sup>2</sup>	szt	4012.0000	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.143 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2.8600	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0.000			
<b>Cena jednostkowa:</b>					0.00	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 2-02 0103-06	Wymuirowanie słupka ogrodzenia przedmiar = 0.3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 3.91 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	1.1730	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 200.6 szt/m <sup>2</sup>	szt	60.1800	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.143 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0429	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0.000			
<b>Cena jednostkowa:</b>					0.00	0.000	0.000	0.000
3	KNR 2-02 0103-05	Przemuirowanie spkanej ściany ogrodzenia przedmiar = 3.6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 3.11 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11.1960	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 150.3 szt/m <sup>2</sup>	szt	541.0800	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.106 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.3816	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0.000			
<b>Cena jednostkowa:</b>					0.00	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 2-02 0125-01	Wykonanie gzymsu na ścianie ogrodzenia przedmiar = 30 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0.31 r-g/m	r-g	9.3000	0.000	0.00		
2*	1810099	-- M -- Cegła silikatowa P 1 NF wymiar 250x120x65 SILKA 4 szt/m	szt	120.0000	0.000		0.00	
3*		Zaprawa murarska M-12 0.003 m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0900	0.000		0.00	
4*	0000000	materiały pomocnicze 1.5 %(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					0.000			
<b>Cena jednostkowa:</b>					0.00	0.000	0.000	0.000

kosztorys na ogrodzenie

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR-W 2-02 1805-01	Ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach ceglanych 51x51 cm o wysokości do 1.0 m nad gotowym cokolem przedmiar = 5 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 4.26 r-g/szt.	r-g	21.3000	0.000	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Razem z narzutami:</b>					<b>0.000</b>			
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 67.2% od (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.4% od (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł