

UZUPEŁNIENIE TABOROWA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	E - 0508 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 5-08 0212-01	Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
4	KNR 5-08 0218-01	Przewód kabelkowy w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr.do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-08 0817-05	Uszczelnienie wylotu osprzętu kitem 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 5-08 0809-02	Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-08 0701-11	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocow.) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-08 0402-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-08 0226-04	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 5-08 0227-08	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 30 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo KABEL 5x6mm 3.0	m m	3.000	
				RAZEM	3.000